

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

na zadanie: „Roboty budowlane polegające na modernizacji nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z budową bieżni i rzutni kulą w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gnieźnie przy ul. Czarnieckiego 7”

Odpowiadając na zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający wyjaśnia co następuje.

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące pozycji 3 z załączonego przedmiaru boiska ze sztuczną trawą „Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na ostro” i pozycji 4 „Ułożenie maty podkładowej z granulatu SBR” – pozycje ujęte w przedmiarze dają 3 cm dodatkowej wysokości – czy Zamawiający przewiduje podniesienie krawężników i odwodnienia ACO w celu uzyskania odpowiedniej wysokości? Brak rysunków w dokumentacji dotyczących przekroju z wymienionymi warstwami. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie przewiduje podniesienia krawężników oraz odwodnienia liniowego. W przedmiarze są błędnie opisane warstwy wykończenia posadzki. W dokumentacji projektowej przewidziano wyrównanie istniejącego podłoża betonowego i ułożenie na nim nawierzchni z trawy syntetycznej. Zamawiający nie przewiduje ułożenia warstwy SBR.